正诺检测
ZHENGNUOJIANCE

251512116945

正本

ZN20260106-07

检验检测报告

正诺环（检）【2026】第 0441 号

检测项目：	大气污染物检测
受检单位：	东营华致化学新材料有限公司
检测类别：	委托检测
报告日期：	2026 年 03 月 26 日

山东正诺检验检测研究院有限公司

地址：淄博市临淄区齐陵街道北齐路 4 号 3-5　　邮编：255430

服务热线：16653385888　　电子邮箱：zhengnuo@163.com

扫描全能王 创建

检 测 报 告 声 明

1. 报告无本公司检测专用章、CMA 标志且无骑缝章无效；
2. 报告无授权签发人签字无效；
3. 报告涂改无效；
4. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不再受理；
5. 由委托方自行送检的样品，本报告仅对送检样品数据负责，不对样品来源负责；
6. 本报告未经本公司同意不得用于广告宣传；
7. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

山东正诺检验检测研究院有限公司
通讯地址：淄博市临淄区齐陵街道北齐路 4 号 3-5
邮政编码：255430
业务电话：13953301967
服务热线：16653385888
电子邮箱：zhengnuo@163.com

扫描全能王 创建

1. 基本信息

委托单位	东营华致化学新材料有限公司	受检单位	东营华致化学新材料有限公司
受检单位地址	东营市利津县三合村		
联系人	孙斌	联系电话	15965286455
检测日期	2026.03.18		

2. 检测依据及检验设备

样品类别	检测项目	检测标准	检验设备及编号	检出限
有组织废气	氮氧化物	HJ 693-2014	ZR-3260E 自动烟尘烟气综合测试仪（ZNJC-056）	3mg/m³

3. 检测结果

3.1 有组织检测项目及结果：

检测项目	采样点位	导热油炉 1#排气筒出口		
	检测日期	2026.03.18		
	采样频次	频次一	频次二	频次三
氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	18	18	19
	折算浓度（mg/m³）	48	48	42
	排放速率（kg/h）	6.87×10^{-2}	6.87×10^{-2}	8.14×10^{-2}
标干流量（m³/h）		3819	3814	4285
氧含量（%）		14.4	14.4	13.0
烟气温度（℃）		68.3	68.8	71.2
平均流速（m/s）		5.4	5.4	6.1
排气筒高度（m）		18		
备注		1.运行负荷 80%；2.基准氧含量：3.5%； 3.对检测结果不予评价。		

扫描全能王 创建

检测项目	采样点位	导热油炉 2#排气筒出口		
	检测日期	2026.03.18		
	采样频次	频次一	频次二	频次三
氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	28	28	24
	折算浓度（mg/m³）	34	34	30
	排放速率（kg/h）	1.53×10^{-2}	4.20×10^{-2}	3.68×10^{-2}
标干流量（m³/h）		548	1499	1534
氧含量（%）		6.4	6.4	7.0
烟气温度（℃）		81.6	83.3	82.6
平均流速（m/s）		1.6	4.4	4.5
排气筒高度（m）		15		
备注		1.运行负荷 80%；2.基准氧含量：3.5%； 3.对检测结果不予评价。		

4.检测气象数据：

检测环境条件	检测日期	气温（℃）	8.0
	2026.03.18	湿度（%RH）	38.0
		气压（KPa）	102.1
		风速（m/s）	2.5
		风向	东风

5.质量控制

质控措施	现场检查、检测布点、样品采集、分析测定、数据处理等均按国家环境检测的有关标准、规定、规范进行。

此页以下空白

扫描全能王 创建

6. 检测照片

*** 报告结束 ***

编写人：刘海欧 审核人：闫慧艳 批准人：李丽霞 签发日期：2026.3.26

扫描全能王 创建